

## Öffentliche Ausschreibung

Auf der Grundlage der VOB werden folgende Leistungen öffentlich ausgeschrieben:

OZ	Gewerk	Leistungen	Ausführung	Ausgabe ab	Eröffnung
----	--------	------------	------------	------------	-----------

### Sinsheim, Neubau Steinsbergschule und Kindergarten

1	Prallwand	<p>Baustelleneinrichtung, Die Gymnastikhalle liegt im Erdgeschoss (Basisgeschoss) und ist ca. 15,37 x 10 m groß. Die Unterkante der Rohdecke liegt ca. 4,51 ü. OKF.</p> <p>Die Halle ist als Versammlungsstätte mit Brandschutz und Schallschutzanforderungen geplant. Herstellen, liefern und montieren einer Prallwand – Holz (d=12cm, h= 2,235m), zwei Geräteraumtoren und einer doppelflügligen Sporthallentür (Notausgang), samt Bekleidung, samt Beschlägen etc..</p> <p>Besonders ist hier das nur dreiseitig eine flächenelastische Prallwandverkleidung benötigt wird. Die 4te Wandseite bleibt in Sichtbetonoptik, ohne Verkleidung. Für den bauseitigen Einbau von zwei Multicrosswand-Elementen ist die Prallwandverkleidung zu unterbrechen bzw. auszusparen. Aufgrund der Größe des Geräteraumes, sowie der hohen Decke, wird zudem für die Befestigung der Laufschiene eine weitere Unterkonstruktion benötigt.</p> <p>Fläche Gesamt: ca. 81qm</p>	30.10.2023 bis 24.11.2023	09.05.2023	30.05.2023 09:00 Uhr
2	Sportboden	<p>Baustelleneinrichtung, Die Gymnastikhalle liegt im Erdgeschoss (Basisgeschoss) und ist ca. 15,37 x 10m groß, daran angrenzend befindet sich ein 7,65 x 3,50m großer Geräteraum.</p> <p>Die Halle ist als Versammlungsstätte mit Brandschutz und Schallschutzanforderungen geplant und wird für Sport und Versammlungen mit Bestuhlung genutzt. Herstellen, liefern und montieren eines flächenelastischen Sportbodens (h= 11,5cm) in der</p>	04.12.2023 bis 22.12.2023	09.05.2023	30.05.2023 09:00 Uhr

		Sporthalle, sowie eines starren Sportbodens im Geräteraum und zur Treppe hin. Oberbelag Sportlinoleum, in R10, Rollstuhlgeeignet, mit Spielfeldmarkierung. Es sind Sicherheitsleisten an Wänden ohne Prallwand, im Geräteraum und Treppenhaus geplant. Sockelleiste (Sicherheitsleiste) ca. 34,4 m Flächenelastischer Sportboden ca. 159qm Starrer Sportboden ca. 31 qm  Fläche Gesamt ca. 190qm			
3	Sportgeräte	Baustelleneinrichtung, Die Gymnastikhalle liegt im Erdgeschoss (Basisgeschoss) und ist ca. 15,37 x 10m groß. Die Halle ist als Versammlungsstätte mit Brandschutz und Schallschutzanforderungen geplant und wird für Sport und Versammlungen mit Bestuhlung genutzt. Herstellen, liefern und montieren von multifunktionalen Sprossenwänden, ohne Bodenhülsen, Wandbefestigt an einer Betonwand als Nischeneinbau in einer bauseitigen Prallwand. Herstellen, liefern und montieren einer Multischaukelanlage seitlich befestigt an Betonbindern an der Sporthallendecke.	18.12.2023 bis 22.12.2023	09.05.2023	30.05.2023 10:00 Uhr

**Die Ausschreibungsunterlagen können auf der Vergabepattform der Metropolregion Rhein-Neckar ([www.auftragsboerse.de](http://www.auftragsboerse.de)) kostenlos heruntergeladen werden.**

Sollten Verdingungsunterlagen oder sonstige Unterlagen benötigt werden, die nicht Bestandteil der übergebenen Ausschreibungsunterlagen sind, können diese bei der ausschreibenden Stelle eingesehen bzw. angefordert werden.

Die Bewerbungsfrist endet zum Submissionstermin. Zum Eröffnungstermin der gem. VOB ausgeschriebenen Gewerke sind nur Bieter, bzw. deren Bevollmächtigte zugelassen. Die Angebote, die per Telefax oder per E-Mail übermittelt werden, werden zum Submissionstermin nicht zugelassen. Die Angebote sind bei der ausschreibenden Stelle einzureichen.

Die Zuschlags- und Bindefrist gem. § 18 VOB/A endet am 30.06.2023.

Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 VOB/B und den ZVB.

Rechtsaufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik Rhein-Neckar-Kreis